

REABILITARE DJ 172D, KM 0+000 ÷ KM 42+150, ILVA MICĂ ÷ LIM. JUD. SUCEAVA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

I INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9.1. Valoarea totală a investiției exclusiv TVA:

93113,42 mii lei / 21952,66 mii euro

(nivel prețuri la data de 24.04.2009) din care: construcții – montaj

C+M = 86801,77 mii lei / 20474,05 mii euro

9.2. Eșalonarea: Anul I = 196,4 mii lei; Anul II = 54988,96 mii lei; Anul III = 37928,06 mii lei

9.3. Durata de realizare (luni): 36 luni

9.4. Capacități (în unități fizice) : 42,957 km de drum modernizați

9.5. Indicatori cantitativi

Principalii indicatori cantitativi sunt:

- L=42,957 km de drum asfaltați;
- 8 poduri reabilite;
- 113 podețe decolmatate;
- 38 podețe tubulare de Ø1000 mm noi.
- 2 podețe casetate tip C2" noi.
- 6 podețe L=5,00 m noi.
- S-au proiectat

- șanturi pereate	L=24314,00m
- șanturi de pământ	L=940,00m
- rigole carosabile	L=31540,00m
- ziduri de sprijin	L=1180,00m
- gabioane	L=1040,00m
- Drumuri laterale amenajate = 133 buc.
- 3 treceri la nivel cu calea ferată și 3 subtraversări cu calea ferată amenajate;
- Parapet de siguranță de tip greu L=16010,00m
- Aproximativ 15000 locuitori, beneficiari ca urmare a reabilitării drumului.

9.6. Indicatori calitativi

Principalii indicatori calitativi sunt:

- creșterea calității vieții, a gradului de confort pentru populația din localitățile traversate de drumul județean DJ 172D (Ilva Mică, Poiana ilvei, Măgura Ilvei, Ilva Mare și Lunca Ilvei);
- îmbunătățirea aspectului estetic de la nivelul localităților traversate de drumul județean DJ 172D (Ilva Mică, Poiana ilvei, Măgura Ilvei, Ilva Mare și Lunca Ilvei);
- reducerea poluării prin praf;
- creșterea gradului de mobilitate;
- creșterea gradului de acces în timp util către servicii de urgență gen: salvare, pompieri, poliție indiferent de vreme.