

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

Privind cheltuielile necesare realizarii

"MODERNIZARE DJ 170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI-BREAZA-LIM. JUD. MARAMURES"
in mii lei/mii euro la cursul BNR - 4,50 lei/euro din IANUARIE 2015

data: IANUARIE 2015 - EURO = 4.5000

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 24%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1.	Obtinerea terenului	115.835	25.741	27.800	143.635	31.919
1.2.	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului	37.973	8.438	9.114	47.087	10.464
	TOTAL CAPITOL 1	153.808	34.179	36.914	190.721	42.383
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1.	Cheltuieli pt. asigurarea utilitati nec.obiectiv	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 2	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1.	Studii de teren	68.617	15.248	16.468	85.085	18.908
3.2.	Taxe pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii	10.000	2.222	2.400	12.400	2.756
3.3.	Proiectare si inginerie	1,372.346	304.966	329.363	1,701.709	378.158
3.4.	Organizarea procedurilor de achizitie	5.000	1.111	1.200	6.200	1.378
3.5.	Consultanta	457.449	101.655	109.788	567.236	126.053
3.6.	Asistenta tehnica	686.173	152.483	164.682	850.855	189.079
	TOTAL CAPITOL 3	2,599.585	577.686	623.900	3,223.486	716.330
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1.	Constructii si instalatii	45,744.874	10,165.528	10,978.770	56,723.644	12,605.254
4.2.	Montaj utilaj tehnologic					
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj					
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport					
4.5.	Dotari					
4.6.	Active necorporale					
	TOTAL CAPITOL 4	45,744.874	10,165.528	10,978.770	56,723.644	12,605.254
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1.	Organizare de santier	1,143.622	254.138	274.469	1,418.091	315.131
5.1.1.	Lucrari de constructii	146.057	32.457	35.054	181.111	40.247
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	997.565	221.681	239.416	1,236.980	274.885
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	608.407	135.202	-	608.407	135.202
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	2,289.142	508.698	549.394	2,838.537	630.786
	TOTAL CAPITOL 5	4,041.171	898.038	823.863	4,865.034	1,081.119
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-	-	-
6.2.	Probe tehnologice	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 6	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL		52,539.438	11,675.431	12,463.447	65,002.885	14,445.086
Din care C + M		46,044.739	10,232.164	11,050.737	57,095.476	12,687.883

Beneficiar:
CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD

Proiectant:
SC DRUMEX SRL Cluj-Napoca



DEVIZUL OBIECTULUI

"MODERNIZARE DJ 170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI-BREAZA-LIM. JUD. MARAMURES"
in mii lei/mii euro la cursul BNR - 4,50 lei/euro din IANUARIE 2015

data: IANUARIE 2015 - EURO = 4.5000

[illegible]

Beneficiar:
CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD

Proiectant:
SC DRUMEX SRL Cluj-Napoca



LUCRAREA : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - BREAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD / COD : AAANEGR1 UM - Lei

DEVIZIUL - OPERTA PENTRU

Nr.	GRUPA DE OBIECTE	VALOAREA				DIN CARE :			
		(Excluziv TVA - Lei)		CONTRACTOR CONDUCTATOR		ASOCIATI / SUBCONTRACTORI			
Crt.	Cod Denumire Obiect	TOTAL	Din Care C + M	TOTAL	Din Care C + M	TOTAL	Din Care C + M		
	[Cod Denumire AG/SA]								

0	1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

05. INVESTITIA (LUCRAREA) DE BAZA								
OBIECTUL 001 - AMENAJARE TEREN - PE EXECUTANTI :								
1. 001 .-AG		37.972,803	37.972,803	37.972,803	37.972,803	37.972,803		

* TOTAL OBIECT 001 :		Lei :	37.972,803	37.972,803	37.972,803	37.972,803		
		EURO :	8.438,401	8.438,401	8.438,401	8.438,401		

OBIECTUL 002 - MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450 - PE EXECUTANTI :								
1. 001 .-AG		45.744,873,625	45.744,873,625	45.744,873,625	45.744,873,625	45.744,873,625		

* TOTAL OBIECT 002 :		Lei :	45.744,873,625	45.744,873,625	45.744,873,625	45.744,873,625		
		EURO :	10.165,527,472	10.165,527,472	10.165,527,472	10.165,527,472		

OBIECTUL 003 - ORGANIZARE DE SANTIER - PE EXECUTANTI :								
1. 001 .-AG		146.056,820	146.056,820	146.056,820	146.056,820	146.056,820		

* TOTAL OBIECT 003 :		Lei :	146.056,820	146.056,820	146.056,820	146.056,820		
		EURO :	32.457,071	32.457,071	32.457,071	32.457,071		

- PE EXECUTANTI :								
1. 001 .-AG		45.928.903,248	45.928.903,248	45.928.903,248	45.928.903,248	45.928.903,248		

* TOTAL :		Lei :	45.928.903,248	45.928.903,248	45.928.903,248	45.928.903,248		
		EURO :	10.206.422,944	10.206.422,944	10.206.422,944	10.206.422,944		

06. ORGANIZAREA DE SANTIER								
- PE EXECUTANTI :								
1. 001 .-AG		1.148.222,581	1.148.222,581	1.148.222,581	1.148.222,581	1.148.222,581		

* TOTAL :		Lei :	1.148.222,581	1.148.222,581	1.148.222,581	1.148.222,581		
		EURO :	255.160,574	255.160,574	255.160,574	255.160,574		

TOTAL VALOARE LUCRARE (Excluziv TVA)								
1. 001 .-AG		47.077.125,829	47.077.125,829	47.077.125,829	47.077.125,829	47.077.125,829		

* TOTAL :		Lei :	47.077.125,829	47.077.125,829	47.077.125,829	47.077.125,829		
		EURO :	10.461.583,518	10.461.583,518	10.461.583,518	10.461.583,518		

TVA (Taxa pe Valoarea Adaugata) - 24.00 %								
- PE EXECUTANTI :								
1. 001 .-AG		11.298.510,199	11.298.510,199	11.298.510,199	11.298.510,199	11.298.510,199		

* TOTAL :		Lei :	11.298.510,199	11.298.510,199	11.298.510,199	11.298.510,199		
		EURO :	2.510.780,044	2.510.780,044	2.510.780,044	2.510.780,044		

TOTAL VALOARE LUCRARE (Inclusiv TVA)								
1. 001 .-AG		58.375.636,028	58.375.636,028	58.375.636,028	58.375.636,028	58.375.636,028		

* TOTAL :		Lei :	58.375.636,028	58.375.636,028	58.375.636,028	58.375.636,028		
		EURO :	12.972.363,562	12.972.363,562	12.972.363,562	12.972.363,562		

PROIECTANT								
DRUMEX S.R.L.								

ROMANIA								
ROMANIA								

PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD

OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B

[AAANEGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD

FORMULAR F2 / Fila : 1

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI

DEVIZUL - OFERTA PENTRU
OBIECTUL : 001 - AMENAJARE TEREN

UM - Lei

Nr. CATEGORIA DE LUCRARI		VALOARE Fara TVA	DIN CARE :		COD AG/SA
Crt.	Simbol Denumire [Cod Denumire AG/SA]	(Lei)	CONTRACTOR CONDUCTATOR	ASOCIATI / SUBCONTRACTORI	
0	1	2	3	4	5
					6
CAPITOL I (CLADIRI SI CONSTRUCTII, INSTALATII AFERENTE, REELE DE UTILITATI) PE CATEGORII :					
1. 001	AMENAJARE TEREN	37.972,803	37.972,803		001
* TOTAL CAPITOL I PE CATEGORII :		Lei : 37.972,803	37.972,803		
		EURO : 8.438,401	8.438,401		
CAPITOL I PE EXECUTANTI :					
1. 001	-AG	37.972,803	37.972,803		
* TOTAL CAPITOL I PE EXECUTANTI :		Lei : 37.972,803	37.972,803		
		EURO : 8.438,401	8.438,401		
VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (Exclusiv TVA) PE EXECUTANTI :					
1. 001	-AG	37.972,803	37.972,803		
* TOTAL VALOARE OBIECT (Exclusiv TVA) :		Lei : 37.972,803	37.972,803		
		EURO : 8.438,401	8.438,401		
TVA (Taxa pe Valoarea Adaugata) - 24.00 % - PE EXECUTANTI :					
1. 001	-AG	9.113,473	9.113,473		
* TOTAL TVA (Taxa pe Valoarea Adaugata) :		Lei : 9.113,473	9.113,473		
		EURO : 2.025,216	2.025,216		
VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (Inclusiv TVA) PE EXECUTANTI :					
1. 001	-AG	47.086,276	47.086,276		
* TOTAL VALOARE OBIECT (Inclusiv TVA) :		Lei : 47.086,276	47.086,276		
		EURO : 10.463,617	10.463,617		

OBIECTUL : 001 - AMENAJARE TEREN

Prezentul DEVIZ - OFERTA pe Obiect Contine un Numr de 0001 CATEGORII si 001 FILE, firt stersturi si / sau modifictri.

PROIECTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD

OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B

[AAANEGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD

FORMULAR F2 / Fila : 1

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI

DEVIZUL - OFERTA PENTRU

OBIECTUL : 002 - MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450

UM - Lei

Nr.	CATEGORIA DE LUCRARI		VALOARE Fara TVA	DIN CARE :		COD AG/SA
	Crt.	Simbol Denumire [Cod Denumire AG/SA]	(Lei)	CONTRACTOR CONDUCATOR	ASOCIATI / SUBCONTRACTORI	
0	1	2	3	4	5	6
CAPITOL I (CLADIRI SI CONSTRUCTII, INSTALATII AFERENTE, REELE DE UTILITATI) PE CATEGORII :						
1.	001	CAROSABIL	14.095.492,979	14.095.492,979		001
2.	002	ACOSTAMENTE CONSOLIDATE	1.206.614,045	1.206.614,045		001
3.	003	DRUMURI LATERALE	400.185,876	400.185,876		001
4.	004	ACCESSE	121.354,520	121.354,520		001
5.	005	PODETE DALATE LA ACCESE	535.996,999	535.996,999		001
6.	006	SANTURI SI RIGOLE	10.041.307,139	10.041.307,139		001
7.	007	DRENURI LONGITUDINALE	254.665,795	254.665,795		001
8.	008	PARAPET TIP "L", PARAPET CU FUNDATIE IZOLATA	1.530.087,503	1.530.087,503		001
9.	009	ZIDURI DE SPRIJIN DE RAMBLEU SI DEBLEU	12.017.939,723	12.017.939,723		001
10.	010	GABIOANE DIN PIATRA BRUTA	1.428.995,973	1.428.995,973		001
11.	011	PODETE	2.560.853,418	2.560.853,418		001
12.	012	AMENAJARE ALBIE SI PRAG VALE	34.915,254	34.915,254		001
13.	013	AMENAJARE ALBIE CU ZIDURI SPRIJIN	1.046.789,500	1.046.789,500		001
14.	014	DIVERSE LUCRARI	469.674,901	469.674,901		001
* TOTAL CAPITOL I PE CATEGORII :			Lei : 45.744.873,625	45.744.873,625		
			EURO : 10.165.527,472	10.165.527,472		
CAPITOL I PE EXECUTANTI :						
1.	001	.-AG	45.744.873,625	45.744.873,625		
* TOTAL CAPITOL I PE EXECUTANTI :			Lei : 45.744.873,625	45.744.873,625		
			EURO : 10.165.527,472	10.165.527,472		
VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (Exclusiv TVA) PE EXECUTANTI :						
1.	001	.-AG	45.744.873,625	45.744.873,625		
* TOTAL VALOARE OBIECT (Exclusiv TVA) :			Lei : 45.744.873,625	45.744.873,625		
			EURO : 10.165.527,472	10.165.527,472		
TVA (Taxa pe Valoarea Adaugata) - 24.00 % - PE EXECUTANTI :						
1.	001	.-AG	10.978.769,670	10.978.769,670		
* TOTAL TVA (Taxa pe Valoarea Adaugata) :			Lei : 10.978.769,670	10.978.769,670		
			EURO : 2.439.726,593	2.439.726,593		
VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (Inclusiv TVA) PE EXECUTANTI :						
1.	001	.-AG	56.723.643,295	56.723.643,295		
* TOTAL VALOARE OBIECT (Inclusiv TVA) :			Lei : 56.723.643,295	56.723.643,295		
			EURO : 12.605.254,066	12.605.254,066		

FORMULAR F2 / FILA : 2

OBIECTUL : 002 - MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450

Prezentul DEVIZ - OFERTA pe Obiect Contine un Numr de 0014 CATEGORII si 002 FILE, fir stersituri si / sau modifictri.

PROIECTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD

OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B

[AAANEGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD

FORMULAR F2 / Fila : 1

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI

DEVIZUL - OFERTA PENTRU
OBIECTUL : 003 - ORGANIZARE DE SANTIER

UM - Lei

Nr.	CATEGORIA DE LUCRARI		VALOARE Fara TVA (Lei)	DIN CARE :		COD AG/SA
	Crt.	Simbol Denumire [Cod Denumire AG/SA]		CONTRACTOR CONDUCATOR	ASOCIATI / SUBCONTRACTORI	
0	1	2	3	4	5	6
CAPITOL I (CLADIRI SI CONSTRUCTII, INSTALATII AFERENTE, RETELE DE UTILITATI) PE CATEGORII :						
	1. 001	ORGANIZARE DE SANTIER	146.056,820	146.056,820		001
* TOTAL CAPITOL I PE CATEGORII :			Lei : 146.056,820	146.056,820		
			EURO : 32.457,071	32.457,071		
CAPITOL I PE EXECUTANTI :						
	1. 001	.-AG	146.056,820	146.056,820		
* TOTAL CAPITOL I PE EXECUTANTI :			Lei : 146.056,820	146.056,820		
			EURO : 32.457,071	32.457,071		
VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (Exclusiv TVA) PE EXECUTANTI :						
	1. 001	.-AG	146.056,820	146.056,820		
* TOTAL VALOARE OBIECT (Exclusiv TVA) :			Lei : 146.056,820	146.056,820		
			EURO : 32.457,071	32.457,071		
TVA (Taxa pe Valoarea Adaugata) - 24.00 % - PE EXECUTANTI :						
	1. 001	.-AG	35.053,637	35.053,637		
* TOTAL TVA (Taxa pe Valoarea Adaugata) :			Lei : 35.053,637	35.053,637		
			EURO : 7.789,697	7.789,697		
VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (Inclusiv TVA) PE EXECUTANTI :						
	1. 001	.-AG	181.110,457	181.110,457		
* TOTAL VALOARE OBIECT (Inclusiv TVA) :			Lei : 181.110,457	181.110,457		
			EURO : 40.246,768	40.246,768		

OBIECTUL : 003 - ORGANIZARE DE SANTIER

Prezentul DEVIZ - OFERTA pe Obiect Contine un Numr de 0001 CATEGORII si 001 FILE, firi stersturi si / sau modifictri.

PROIECTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD

OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B

[AAANEGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI

FORMULAR F2 / Fila : 1

DEVIZUL - OFERTA PENTRU
OBIECTUL : pppp - TOTAL OBIECTE CU DEVIZ

UM - Lei

Nr. CATEGORIA DE LUCRARI		VALOARE Fara TVA	DIN CARE :		COD AG/SA
Crt.	Simbol Denumire [Cod Denumire AG/SA]	(Lei)	CONTRACTOR CONDUCATOR	ASOCIATI / SUBCONTRACTORI	
0	1	2	3	4	5
					6
VALOARE OBIECTE (Exclusiv TVA) PE EXECUTANTI :					
1.	001 -AG	45.928.903,248	45.928.903,248		
* TOTAL VALOARE OBIECTE (Exclusiv TVA) :		Lei : 45.928.903,248	45.928.903,248		
		EURO : 10.206.422,944	10.206.422,944		
TVA OBIECTE (Taxa pe Valoarea Adaugata) - 24.00 % - PE EXECUTANTI :					
1.	001 -AG	11.022.936,780	11.022.936,780		
* TOTAL TVA OBIECTE (Taxa pe Valoarea Adaugata) :		Lei : 11.022.936,780	11.022.936,780		
		EURO : 2.449.541,507	2.449.541,507		
VALOARE OBIECTE (Inclusiv TVA) PE EXECUTANTI :					
1.	001 -AG	56.951.840,028	56.951.840,028		
* TOTAL VALOARE OBIECTE (Inclusiv TVA) :		Lei : 56.951.840,028	56.951.840,028		
		EURO : 12.655.964,451	12.655.964,451		

OBIECTUL : pppp - TOTAL OBIECTE CU DEVIZ

Prezentul DEVIZ - OFERTA pe Obiect Contine un Numtr de 0000 CATEGORII si 001 FILE, firt sterstturi si / sau modifictri.

PROIECTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD
 OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B
 [AAANEGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD
 OBIECTUL : 001 - AMENAJARE TEREN

FORMULAR F3 / Fila : 1

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL - OFERTA PENTRU
 CATEGORIA DE LUCRARI : 001 - AMENAJARE TEREN

Nr.	CAPITOLUL DE LUCRARI		U.M.	CANTITATEA	PRET UNITAR	TOTAL
Crt.	Simbol	Denumire			(Lei / U.M.)	(Lei)
S E C T I U N E A T E H N I C A					SECTIUNEA	FINANCIARA
0	1	2	3	4	5	6
1. GRUP CAPITOLE DE LUCRARI :						
1.	TSH01A1	DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE	100 MP	25,00000	98,44	2.461,000
2.	TSG01A1	DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI, STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.	100 MP	25,00000	22,56	564,000
3.	TSE03C1	FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.TARE	100 MP	25,00000	236,83	5.920,750
4.	TSH05A1	ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%, IN ST RAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM	MP	6.250,00000	1,53	9.562,500
5.	TSH03A1	EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI, CU PASTRAREA STRUCTURII T.MIJLOCIU	MC	625,00000	13,64	8.525,000
6.	TRI1AA01C3	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	TONE	1.125,00000	4,87	5.478,750
7.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONE	1.125,00000	4,84	5.445,000
* TOTAL GENERAL :					Lei :	37.972,803
					OBI - CAT : 001 - 001	

CATEGORIA DE LUCRARI : 001 - AMENAJARE TEREN / OBIECTUL 001 - AAANEGRI

Prezentul DEVIZ - OFERTA Contine 001 GRUPE CAPITOLE, 0007 CAPITOLE si 001 FILE, firi stersturi si / sau modifictri.

PROIECTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD
 OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B
 [AAANEGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD
 OBIECTUL : 002 - MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450

FORMULAR F3 / Fila : 1

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL - OFERTA PENTRU
 CATEGORIA DE LUCRARI : 001 - CAROSABIL

Nr.	CAPITOLUL DE LUCRARI		U.M.	CANTITATEA	PRET UNITAR	TOTAL
Crt.	Simbol	Denumire			(Lei / U.M.)	(Lei)
S E C T I U N E A T E H N I C A				S E C T I U N E A F I N A N C I A R A		
0	1	2	3	4	5	6
1. GRUP CAPITOLE DE LUCRARI :						
1.	TSA01C1	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE	MC	11.600,00000	20,19	234.204,000
2.	TSC04C1	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3	100 MC	419,30000	157,48	66.031,364
3.	TR11AA01C3	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	TONE	20.330,00000	4,87	101.685,600
4.	TSC35A32	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M	100 MC	419,30000	197,23	82.698,539
5.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASculANTA DIST.= 5 KM	TONE	96.354,00000	4,84	466.353,360
6.	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SPARIM.BULG.TEREN TARE	MC	310,00000	6,03	4.384,300
7.	TSD05B1	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT .DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV	100 MC	8,10000	293,95	2.380,995
8.	TSD03D1	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULO.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.3 SAU 4	100 MC	32,40000	66,67	2.160,108
9.	TSD07H1	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.100 %	100 MC	32,40000	965,66	31.287,384
10.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASculANTA DIST.= 5 KM	TONE	7.290,00000	4,84	35.283,600
11.	TSG03B1	DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU TUFISURI SI ARBUS TI CU DIAM.<10CM.DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADACINI	100 MP	352,80000	177,80	62.727,840
12.	TSE05B1	NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2	100 MP	1.086,20000	11,43	12.415,266
13.	DA06A1	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA	MC	3.430,00000	53,14	184.927,200
14.	DA06B1	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	MC	31.320,00000	45,13	1.413.471,600
15.	DA11B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	MC	1.740,00000	98,04	170.589,600
16.	DA12B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	MC	15.640,00000	91,51	1.431.216,400
17.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	111.305,00000	24,20	2.693.581,000
18.	DB01B1	CURATIREA PT APPLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPTOR DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANIC	MP	162.500,00000	0,06	9.750,000
19.	DB02D1	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APPLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP	1.625,00000	146,42	237.932,500

CATEGORIA DE LUCRARI : 001 - CAROSABIL / OBIECTUL 002 - AAANEGRI

0	1	2	3	4	5	6
20.	TRA05A30	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 30 KM	TONE	74,00000	24,20	1.790,800
21.	DB12A1	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MANUALA	TONE	1.176,00000	28,74	33.798,240
22.	DB12B1	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MECANICA	TONE	10.534,00000	22,80	241.315,200
23.	9998625	binder de criblura BAD25	TONE	11.760,00000	278,30	3.272.808,000
24.	DB16D1	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA	MP	8.150,00000	2,91	23.716,500
25.	DB16H1	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP	73.100,00000	2,76	201.756,000
26.	9998626	beton asfaltic BA16	TONE	7.910,00000	290,40	2.297.064,000
27.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	19.570,00000	24,20	476.014,000
28.	DF16A1	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL, MICROBILE STICLA	KM	37,00000	2.991,44	110.683,280
29.	DF17A1	MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZ CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE	MP	420,00000	55,33	23.238,600
30.	DF18A1	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL	BUC	330,00000	157,03	59.671,400
31.	DF19A1	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT	BUC	330,00000	9,22	3.503,600
32.	7100017	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 1 S1848	BUC	95,00000	242,00	22.990,000
33.	7101279	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F66C S1848	BUC	95,00000	242,00	22.990,000
34.	7100029	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 2 S1848	BUC	95,00000	242,00	22.990,000
35.	7100031	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 3 S1848	BUC	95,00000	242,00	22.990,000
36.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	100,00000	24,20	2.420,000
37.	DF03A1	PLANTAREA INDICATORILOR HECTOMETRICI INCLUSIV VOPS SI SCRIEREA	BUC	112,00000	12,14	1.359,680
38.	DF01A1	CONFECTIONAREA PE SANTIER DIN BETON A INDICATOR. KILOMETRICI	BUC	12,00000	78,99	947,880
39.	DF01B1	CONFECTIONAREA PE SANTIER DIN BETON A INDICATOR. HECTOMETRICI	BUC	112,00000	20,30	2.273,600
40.	DF02A1	PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIERE EXEC MOV LA RAMB INALT MAI MICA DE 1M PEREERE MOV LA DR IMPIETR	BUC	12,00000	327,48	3.929,760
41.	TRA06A30	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	TONE	22,50000	24,20	544,500
42.	DF24A1	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC	2,00000	814,65	1.629,300
43.	DF27A1	PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP	ORA	100,00000	13,92	1.392,000

* TOTAL GENERAL :

Lei : 14.095.492,979

PROIECTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD
 OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B
 [AAANEGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD
 OBIECTUL : 002 - MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450

FORMULAR F3 / Fila : 1

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL - OFERTA PENTRU
 CATEGORIA DE LUCRARI : 002 - ACOSTAMENTE CONSOLIDATE

Nr.	CAPITOLUL DE LUCRARI		U.M.	CANTITATEA	PRET UNITAR	TOTAL
Crt.	Simbol	Denumire			(Lei / U.M.)	(Lei)
S E C T I U N E A T E H N I C A					SECTIUNEA	FINANCIARA
0	1	2	3	4	5	6
1. GRUP CAPITOLE DE LUCRARI :						
1.	DA06A1	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA	MC	355,00000	53,14	18.864,700
2.	DA06B1	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST MC FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	MC	3.170,00000	45,13	143.062,100
3.	DA11B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	MC	170,00000	98,04	16.666,800
4.	DA12B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	MC	1.520,00000	91,51	139.095,200
5.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	11.119,00000	24,20	269.079,800
6.	DB01A1	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPTOR DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	MP	14.900,00000	0,02	298,000
7.	DB02D1	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP	149,00000	146,42	21.816,580
8.	TRA05A30	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 30 KM	TONE	6,80000	24,20	164,560
9.	DB12A1	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MANUALA	TONE	105,00000	28,74	3.017,700
10.	DB12B1	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MECANICA	TONE	970,00000	22,80	22.116,000
11.	8000501	MIXTURA BAD25	TONE	1.075,00000	278,30	299.172,500
12.	DB16D1	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA	MP	750,00000	2,91	2.182,500
13.	DB16H1	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP	6.700,00000	2,76	18.492,000
14.	9998607	MIXTURA ASFALTICA BA16	TONE	720,00000	290,40	209.088,000
15.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	1.795,00000	24,20	43.439,000
* TOTAL GENERAL :					Lei :	1.205.614,045
					OBI - CAT :	002 - 002

CATEGORIA DE LUCRARI : 002 - ACOSTAMENTE CONSOLIDATE / OBIECTUL 002 - AAANEGRI

Prezentul DEVIZ - OFERTA Contine 001 GRUPE CAPITOLE, 0015 CAPITOLE si 002 FILE, firi stersituri si / sau modifictri.



PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD
 OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B
 [AAANEGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD
 OBIECTUL : 002 - MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450

FORMULAR F3 / Fila : 1

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL - OFERTA PENTRU
 CATEGORIA DE LUCRARI : 003 - DRUMURI LATERALE

Nr.	CAPITOLUL DE LUCRARI		U.M.	CANTITATEA	PREȚ UNITAR	TOTAL
Crt.	Simbol	Denumire			(Lei / U.M.)	(Lei)
S E C T I U N E A T E H N I C A				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
0	1	2	3	4	5	6
1. GRUP CAPITOLE DE LUCRARI :						
1.	TSA01C1	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE	MC	1.112,00000	20,19	22.451,280
2.	DH14A1	CURATIREA MANUALA A SANTURILOR SI RIGOLELOR	METRI	170,00000	3,34	567,800
3.	DE16B1	DEMONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0,10CMC/BUC INCLUSI	BUC	3,00000	24,46	73,380
4.	TRI1AA01C3	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	TONE	2.190,00000	4,87	10.665,300
5.	TRA01A05	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	TONE	2.190,00000	4,84	10.599,600
6.	TSE04B1	NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BU LDOZ.PE TRACT.81-180CP IN TEREN CATEG.1 SI 2	100 MP	39,63000	8,51	337,251
7.	DA06A1	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA	MC	991,00000	53,14	52.661,740
8.	DA11B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	MC	476,00000	98,04	46.667,040
9.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	3.129,00000	24,20	75.721,800
10.	DB01A1	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	MP	2.450,00000	0,02	49,000
11.	DB02D1	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP	24,50000	146,42	3.587,290
12.	TRA05A30	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 30 KM	TONE	1,20000	24,20	29,040
13.	DB12A1	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MANUALA	TONE	175,00000	28,74	5.029,500
14.	8000501	MIXTURA BAD25	TONE	175,00000	279,30	48.702,500
15.	DB16D1	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA	MP	1.325,00000	2,91	3.564,750
16.	9998626	beton asfaltic BA16	TONE	120,00000	290,40	34.848.000
17.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	295,00000	24,20	7.139.000
18.	IF309B2	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST	MP	120,00000	4,28	1.369,600
19.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	52,00000	24,20	1.258,400
20.	PB06B1	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARAPI,ZID,TIMPAN CU POMPA	MC	58,00000	27,70	1.606,600

CATEGORIA DE LUCRARI : 003 - DRUMURI LATERALE / OBIECTUL 002 - AAANEGRI

0	1	2	3	4	5	6
21. 214	BETON C16/20	MC	26,00000	278,30	7.235,800	
22. 224	BETON C25/30	MC	16,00000	302,50	4.840,000	
23. 1218	BETON MARFA C35/45	MC	16,00000	326,70	5.227,200	
24. TRA06A30	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	TONE	140,00000	24,20	3.388,000	
25. PC01A1	COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P	MP	147,00000	18,10	2.660,700	
26. PD01A1	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.	KG	1.200,00000	0,37	444,000	
27. CZ0301B1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=10- 16 MM	KG	1.200,00000	5,93	7.116,000	
28. PI06A1	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF	BUC	21,00000	249,48	5.239,080	
29. 6418936	TUB ADUCT. PREMIO D= 600 P= 4 L=5 B600SBP ISLGC T2027	BUC	21,00000	1.694,00	35.574,000	
30. TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	63,00000	24,20	1.524,600	
* TOTAL GENERAL :				Lei :	400.185,876	
				OBI - CAT :	002 - 003	

CATEGORIA DE LUCRARI : 003 - DRUMURI LATERALE / OBIECTUL 002 - AAANEGRI

Prezentul DEVIZ - OFERTA Contine 001 GRUPE CAPITOLE, 0030 CAPITOLE si 003 FILE, firi stersturi si / sau modifictri.



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD
 OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B
 [AAANEGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD
 OBIECTUL : 002 - MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450

FORMULAR F3 / Fila : 1

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI
 DEVIZUL - OFERTA PENTRU
 CATEGORIA DE LUCRARI : 004 - ACCESE

Nr.	CAPITOLUL DE LUCRARI		U.M.	CANTITATEA	PRET UNITAR (Lei / U.M.)	TOTAL (Lei)
Crt.	Simbol	Denumire				
1.	TSA01C1	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE	MC	95,00000	20,19	1.918,050
2.	PJ06B1	DARIMARE BET.ARM.PLATELAJE,BOLTI,ARCE,CADRE,CUZIN. ZID.INTOARSE FARA EXPLOZ. CU CIOCAN AER COMPR.	MC	33,00000	185,23	15.457,090
3.	DE16B1	DEMONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0,100MC/BUC INCLUSI	BUC	125,00000	24,46	3.057,500
4.	TR11AA01C3	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	TONE	410,00000	4,87	1.996,700
5.	TRA01A05	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	TONE	410,00000	4,84	1.984,400
6.	TSE04B1	NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BU LDOZ.PE TRACT.81-180CP IN TEREN CATEG.1 SI 2	100 MP	1,90000	8,51	16,169
7.	DA06A1	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALE	MC	57,00000	53,14	3.028,980
8.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	120,00000	24,20	2.904,000
9.	PB02B1	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID DE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU POMPA	MC	19,00000	26,77	508,630
10.	214	BETON C16/20	MC	19,00000	278,30	5.287,700
11.	PB06B1	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPII,ZID,TIMPAN CU POMPA	MC	34,00000	27,70	2.326,800
12.	224	BETON C25/30	MC	34,00000	302,50	25.410,000
13.	TRA06A30	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	TONE	248,00000	24,20	6.001,600
14.	PC01A1	COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P	MP	319,00000	18,10	5.773,900
15.	PD01A1	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.	KG	2.400,00000	0,37	888,000
16.	CZ0301B1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=10- 16 MM	KG	2.400,00000	5,93	14.232,000
17.	DE16B1	MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0,100MC/BUC INCLUSIV	BUC	190,00000	24,46	4.647,400
18.	2804539	TUB BET.S.CIRC.TALPA CEP SI BUZA 300X1000 S816	BUC	190,00000	121,00	22.990,000
19.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	57,00000	24,20	1.379,400
20.	IFB09D2	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN BALAST	MP	95,00000	8,27	785,650
21.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	32,00000	24,20	774,400
* TOTAL GENERAL					Lei :	121.354,520



PERSOANA JURIDICA ACHIZITIOARE : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD
 OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B
 [AAANEGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD
 OBIECTUL : 002 - MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450

FORMULAR F3 / fila : 1

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL - OFERTA PENTRU

CATEGORIA DE LUCRARI : 005 - POZETE DALATE LA ACCESE

Nr.	CAPITOLUL DE LUCRARI		U.M.	CANTITATEA	PRET UNITAR	TOTAL
Crt.	Simbol	Denumire			(Lei / U.M.)	(Lei)
S E C T I U N E A T E H N I C A				S E C T I U N E A F I N A N C I A R A		
0	1	2	3	4	5	6
1. GRUP CAPITOLE DE LUCRARI :						
1.	TSA01G2	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.IMBIB.CU MC APA ARUN C.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE		51,00000	38,29	1.952,790
2.	TSC04C1	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3	100 MC	4,70000	157,48	740,156
3.	TSC35A32	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M	100 MC	4,70000	197,23	926,981
4.	PJ06B1	DARIMARE BET.ARM.PLATELAJE,BOLTI,ARCE,CADRE,CUZIN. ZID.INTOARSE FARA EXPLOZ. CU CIOCAN AER COMPR.	MC	345,00000	186,23	45.626,350
5.	DG05A1	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE	MP	2.300,00000	7,52	21.056,000
6.	TRI1AA01C3	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	TONE	332,00000	4,87	4.295,340
7.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONE	1.728,00000	4,84	8.363,520
8.	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SPARIM.BULG.TEREN TARE	MC	55,00000	6,03	331,650
9.	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOSZIV	MC	55,00000	10,42	573,100
10.	TSD03C1	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.1 SAU 2	100 MC	5,30000	55,18	292,454
11.	TSD07C1	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL. UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.97-98 %	100 MC	5,30000	1.106,86	5.866,358
12.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONE	1.353,00000	4,84	5.096,520
13.	IFB09D1	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN NISIP	MP	145,00000	11,50	1.667,500
14.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	49,00000	24,20	1.161,600
15.	PB06B1	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN CU POMPA	MC	372,00000	27,70	10.304,400
16.	1208	BETON MARFA C25/30 - B 400 (Bc 30)	MC	205,00000	302,50	62.012,500
17.	222	BETON C20/25	MC	9,00000	230,40	2.613,600
18.	1218	BETON MARFA C35/45	MC	153,00000	326,70	51.618,600
19.	TRA06A30	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	TONE	333,00000	24,20	21.610,600
20.	IFF33A1	FILTRU MAT.SINT.NETESUT DREN CU/FARA SPRIJ AD 7 M	MP	146,00000	14,74	3.626,040
21.	IFB09E2	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25 CM DIN BALAST	MP	176,00000	10,39	1.828,640
22.	PE01C1	ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI ZID. SFIJ. D IN PIATRA BRUTA ROCA SEDIMENTARA	MC	44,00000	106,39	4.681,160

CATEGORIA DE LUCRARI : 005 - PODETE DALATE LA ACCESE / OBIECTUL 002 - AAANEGRI

0	1	2	3	4	5	6
23.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	160,00000	24,20	3.872,000
24.	PC01A1	COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII, RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P	MP	624,00000	18,10	11.294,400
25.	PD01A1	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPT, CADRE ETC.	KG	9.800,00000	0,37	3.626,000
26.	CZ0302B1	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM	KG	5.000,00000	5,87	29.350,000
27.	CZ0302E1	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16	KG	4.800,00000	5,93	28.464,000
28.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	55,00000	24,20	1.331,000
29.	PF05M	HIDROIZOLATII LA PODETE	MP	553,00000	61,81	34.180,930
30.	PI06A1	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF	BUC	52,00000	249,48	12.972,960
31.	6424789	DALA D3 CRT.PT.POD SOS INT PREF.LUM=3,0M PR NR DP-80/D	BUC	52,00000	2.541,00	132.132,000
32.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	160,00000	24,20	3.872,000
33.	IFF30E1	MONT.MAN TUB MAT PLASTIC TEREN UMID NATURALA.	100 M	0,82000	445,54	365,343
34.	9000006	TUB RIPLAT D=110MM	METRI	82,00000	10,89	892,980
35.	DB01A1	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	MP	400,00000	0,02	8,000
36.	DB02D1	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP	4,00000	146,42	585,680
37.	DB12A1	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MANUALA	TONE	30,00000	28,74	862,200
38.	8000501	MIXTURA BAD25	TONE	30,00000	278,30	8.349,000
39.	DB16D1	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA	MP	200,00000	2,91	582,000
40.	8000500	MIXTURA BA16	TONE	20,00000	290,40	5.808,000
41.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	50,00000	24,20	1.210,000

* TOTAL GENERAL : Lei : 535.996,999

OBI - CAT : 002 - 005

CATEGORIA DE LUCRARI : 005 - PODETE DALATE LA ACCESE / OBIECTUL 002 - AAANEGRI

Prezentul DEVIZ - OFERTA Contine 001 GRUPE CAPITOLE, 0041 CAPITOLE si 003 FILE, ftrt stersturi si / sau modifictri.

PROIECTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD
 OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B
 [AAANEGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAU
 OBIECTUL : 002 - MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450

FORMULAR F3 / Fila : 1

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL - OFERTA PENTRU
 CATEGORIA DE LUCRARI : 006 - SANTURI SI RIGOLE

Nr.	CAPITOLUL DE LUCRARI		U.M.	CANTITATEA	PRET UNITAR	T O T A L
Crt.	Simbol	Denumire			(Lei / U.M.)	(Lei)
S E C T I U N E A T E H N I C A				SECTIUNEA FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	6
1. GRUP CAPITOLE DE LUCRARI :						
1.	TSC03C1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU 100 MC UMIDITAT E.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 3		137,00000	255,92	47.857,040
2.	TSB13B1	SAP.STINCA IN SPATII LARGI CU CIOCAN DE ABATAJ PNEUMATIC SI UNELTE DE MINA,FARA EXPLOZ.IN R.DURA	MC	109,00000	181,21	37.691,680
3.	TSC35A32	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M	100 MC	189,03000	197,23	37.292,248
4.	TSA02C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOZ.SI SL.COZ.ADINC.<0,75M T.TARE	MC	2.032,00000	29,38	61.169,160
5.	PJ06B1	DARIMARE BET.ARM.PLATELAJE,BOLTI,ARCE,CADRE,CUZIN. ZID.INTOARSE FARA EXPLOZ. CU CIOCAN ASR COMPR.	MC	175,00000	186,23	32.590,250
6.	TRI1AA01C3	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	TONE	4.158,00000	4,87	20.298,160
7.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONE	38.203,00000	4,84	181.902,520
8.	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	874,00000	6,03	5.270,220
9.	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV	MC	874,00000	10,42	9.107,080
10.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONE	1.574,00000	4,84	7.618,160
11.	TSE01C1	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE	100 MP	124,02000	143,84	18.459,137
12.	IFB09B2	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST	MP	22.340,00000	4,28	95.615,200
13.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	3.282,00000	24,20	89.194,400
14.	PB02B1	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID DE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU POMPA	MC	450,00000	26,77	12.046,500
15.	213	BETON C8/10	MC	450,00000	254,10	114.345,000
16.	PB06B1	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIP, ZID,TIMPAN CU POMPA	MC	9.513,00000	27,70	266.280,100
17.	214	BETON C16/20	MC	191,00000	278,30	78.202,300
18.	224	BETON C25/30	MC	4.344,00000	302,50	1.404.810,000
19.	1218	BETON MARFA C35/45	MC	4.398,00000	326,70	1.531.569,600
20.	IFA07D1	ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 METRI CM SI NI SIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.		20.733,00000	1,03	21.612,490
21.	TRA06A30	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	TONE	24.135,00000	24,20	585.277,000
22.	PC01A1	COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P	MP	46.511,00000	18,10	841.349,100

CATEGORIA DE LUCRARI : 006 - SANTURI SI RIGOLE / OBIECTUL 002 - AAANEGRI

0	1	2	3	4	5	6
23.	PD01A1	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPT,E,CADRE ETC.	KG	348.000,00000	0,37	128.760,000
24.	CZ0301B1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=10- 16 MM	KG	174.000,00000	5,93	1.031.820,000
25.	CZ0301E1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM	KG	174.000,00000	5,98	1.040.520,000
26.	DE16A1	MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/BUC INCLUSIV	BUC	33.870,00000	46,53	1.575.971,100
27.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	2.360,00000	24,20	57.112,000
28.	IFB09E2	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25 CM DIN BALAST	MP	10.500,00000	10,39	109.095,000
29.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	4.250,00000	24,20	102.850,000
30.	PF05A1	HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI	MP	21.774,00000	3,12	67.934,880
31.	IFF30E1	MONT.MAN TUB MAT PLASTIC TEREN UMID NATURALA.	100 M	104,64000	445,54	46.621,306
32.	6704646	TUB RIFLAT PVC D = 60MM NI.4571	METRI	10.464,00000	8,47	88.630,080
33.	IFF33A1	FILTRU MAT.SINT.NETESUT DREN CU/FARA SPRIJ AD 7 M	MP	13.125,00000	14,74	193.462,500
34.	PF10A1	ROST VERTICAL DE SEPAR. INTRE DOUA ZIDARII ALATUR	MP	938,00000	33,11	31.057,180
35.	TSD01B1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.	MC	750,00000	4,25	3.187,500
36.	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA PIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV	MC	750,00000	10,42	7.815,000
37.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONE	1.350,00000	4,84	6.534,000
38.	TSE03C1	FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.TARE 100 MP		209,77000	236,83	49.679,829
* TOTAL GENERAL :					Lei : 10.041.307,139	
					OBI - CAT : 002 - 006	

CATEGORIA DE LUCRARI : 006 - SANTURI SI RIGOLE / OBIECTUL 002 - AAANEGRI

Prezentul DEVIZ - OFERTA Contine 001 GRUPE CAPITOLE, 0038 CAPITOLE si 003 FILE, firt stersituri si / sau modifictri.

PROIECTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD
 OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B
 [AAANEGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD
 OBIECTUL : 002 - MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450

FORMULAR F3 / Fila : 1

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL - OFERTA PENTRU
 CATEGORIA DE LUCRARI : 007 - DRENURI LONGITUDINALE

CAPITOLUL DE LUCRARI			U.M.	CANTITATEA	PRET UNITAR	TOTAL
Crt.	Simbol	Denumire			(Lei / U.M.)	(Lei)
S E C T I U N E A T E H N I C A					SECTIUNEA	FINANCIARA
0	1	2	3	4	5	6
1. GRUP CAPITOLE DE LUCRARI :						
1.	TSA05F1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ MC INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE		100,00000	57,36	40.152,000
2.	TRI1AA01C3	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	TONE	1.260,00000	4,87	6.136,200
3.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONE	1.260,00000	4,84	6.098,400
4.	PB02B1	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID DE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU POMPA	MC	81,00000	26,77	2.168,370
5.	214	BETON C16/20	MC	81,00000	278,30	22.542,300
6.	TRA06A30	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	TONE	195,00000	24,20	4.719,000
7.	IFF30E1	MONT.MAN TUB MAT PLASTIC TEREN UMID NATURALA. .	100 M	8,19000	445,54	3.648,973
8.	9000006	TUB PVC D=110MM	METRI	919,00000	10,89	8.918,910
9.	IFF33A1	FILTRU MAT.SINT.NETESUT DREN CU/FARA SPRIJ AD 7 M	MP	3.276,00000	14,74	48.288,240
10.	IFB09E2	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25 CM DIN BALAST	MP	2.360,00000	10,39	24.520,400
11.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	944,00000	24,20	22.844,800
12.	IFF37K1	CAMIN DE VIZITARE DECANTARE PT DRENURI IN BUC CIMP D.I NT 1,0M 9N1LT#TOT 3,7M DIN TUB BETON FUND.0,45 GR		20,00000	2.960,46	59.209,200
13.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	80,00000	24,20	1.936,000
14.	TSA24A1	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU ORA INFILTR.P UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW		82,00000	42,35	3.472,700
* TOTAL GENERAL					Lei :	254.665,795
					OBI - CAT :	002 - 007

CATEGORIA DE LUCRARI : 007 - DRENURI LONGITUDINALE / OBIECTUL 002 - AAANEGRI

Prezentul DEVIZ - OFERTA Contine 001 GRUPE CAPITOLE, 0014 CAPITOLE si 002 FILE, first stersturi si / sau modifictri.

PROIECTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD
 OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B
 [AAANEGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD
 OBIECTUL : 002 - MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450

FORMULAR F3 / Fila : 1

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL - OFERTA PENTRU
 CATEGORIA DE LUCRARI : 008 - PARAPET TIP "L", PARAPET CU FUNDATIE IZOLATA

Nr.	CAPITOLUL DE LUCRARI		U.M.	CANTITATEA	PRET UNITAR	TOTAL
Crt.	Simbol	Denumire			(Lei / U.M.)	(Lei)
S E C T I U N E A T E H N I C A				SECTIUNEA FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	6
1. GRUP CAPITOLE DE LUCRARI :						
1.	TSA04C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	135,00000	36,76	6.800,600
2.	TSC03C1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU 100 MC UMIDITAT E.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 3	MC	15,00000	255,92	3.838,800
3.	TSC35A32	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M	100 MC	15,00000	197,23	2.958,450
4.	TRI1AA01C3	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	TONE	333,00000	4,87	1.621,710
5.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONE	3.033,00000	4,84	14.679,720
6.	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	297,00000	6,03	1.790,910
7.	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV	MC	297,00000	10,42	3.094,740
8.	TSD03D1	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.3 SAU 4	100 MC	26,00000	66,67	1.733,420
9.	TSD07C1	COMPACTAREA UEMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL. UDAREA PAM.NECOZ.GRAD.COMACT.97-98 %	100 MC	26,00000	1.106,86	28.778,360
10.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONE	5.215,00000	4,84	25.240,600
11.	TSE01C1	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE	100 MP	14,43000	148,84	2.147,761
12.	PB02B1	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID DE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU POMPA	MC	144,00000	26,77	3.854,880
13.	213	BETON C8/10	MC	144,00000	254,10	36.590,400
14.	PB06B1	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN CU POMPA	MC	363,00000	27,70	26.675,100
15.	214	BETON C16/20	MC	130,00000	273,30	36.179,000
16.	1218	BETON MARFA C35/45	MC	333,00000	326,70	272.141,100
17.	TRA06A30	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	TONE	2.557,00000	24,20	64.299,400
18.	IFF30E1	MONT.MAN TUB MAT PLASTIC TEREN UMID NATURALA .	100 M	6,22000	445,54	2.771,259
19.	9000006	TUB RIPLAT D=110MM	METRI	522,00000	10,89	6.773,580
20.	IFB09B2	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST	MP	1.440,00000	4,28	6.163,200
21.	IFB09D2	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN BALAST	MP	2.320,00000	8,27	18.359,400
22.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	965,00000	24,20	23.353,000

CATEGORIA DE LUCRARI : 008 - PARAPET TIP "L", PARAPET CU FUNDATIE IZOLATA / OBIECTUL 002 - AAANEGRI

0	1	2	3	4	5	6
23.	PC01A1	COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII, RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P	MP	2.385,00000	18,10	52.236,600
24.	PD01A1	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.	KG	44.500,00000	0,37	16.465,000
25.	CZ0302B1	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM	KG	22.500,00000	5,87	132.075,000
26.	CZ0302E1	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16	KG	22.000,00000	5,93	130.460,000
27.	PF05A1	HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI	MP	2.054,00000	3,12	6.408,480
28.	PF10A1	ROST VERTICAL DE SEPAR. INTRE DOUA ZIDARII ALATUR	MP	167,00000	33,11	5.529,370
29.	DF09C1	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP C METRI CU LISA SI STILPI METALICI		3.230,00000	183,81	593.706,300
30.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	140,00000	24,20	3.388,000

* TOTAL GENERAL : Lei : 1.530.087,503
OBI - CAT : 002 - 008

CATEGORIA DE LUCRARI : 008 - PARAPET TIP "L", PARAPET CU FUNDATIE IZOLATA / OBIECTUL 002 - AAANEGRI

Prezentul DEVIZ - OFERTA Contine 001 GRUPE CAPITOLE, 0030 CAPITOLE si 003 FILE, furt stersituri si / sau modifictri.

PROIECTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD
 OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B
 [AAANDGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD
 OBIECTUL : 002 - MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450

FORMULAR F3 / Fila : 1

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL - OFERTA PENTRU					
CATEGORIA DE LUCRARI : 009 - ZIDURI DE SPRIJIN DE GAMBLEU SI DEBLEU					
Nr.	CAPITOLUL DE LUCRARI		U.M.	CANTITATEA	PRET UNITAR
Crt.	Simbol	Denumire			(Lei / U.M.)
S E C T I U N E A T E H N I C A				S E C T I U N E A F I N A N C I A R A	
0	1	2	3	4	5
T O T A L					
(Lei)					
1. GRUP CAPITOLE DE LUCRARI :					
1.	TSC03G1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU 100 MC UMIDITAT E NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3		230,40000	283,14
2.	TSA02C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE	MC	2.550,00000	29,38
3.	TSB18B1	SAP.STINCA IN SPATII LARGI CU CIOCAN DE ABATAJ PNE UMATIC SI UNELTE DE MINA,FARA EXPLOZ.IN R.DURA	MC	256,00000	181,21
4.	PJ06B1	DARIMARE BET.ARM.PLATELAJE,BOLTI,ARCE,CADRE,CUZIN.ZID.INTOARSE FARA EXPLOZ. CU CIOCAN AER COMPR.	MC	68,00000	186,23
5.	TR1AA01C3	INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	TONE	4.733,00000	4,87
6.	TSC35A32	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M	100 MC	232,96000	197,23
7.	TRA01A05	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	TONE	46.555,00000	4,84
8.	TSE02C1	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE	100 MP	38,75000	101,22
9.	TSP02G1	SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, 51-2,5M LA ADINC.6,01-8M;0,0-0,2M INTRE DULAPI	MP	13.770,00000	21,25
10.	TSE01C1	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 19-20 CM IN TEREN TARE	100 MP	97,88000	148,84
11.	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SPARIM.BULG.TEREN TARE	MC	1.350,00000	6,03
12.	TSD04D1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV	MC	1.350,00000	9,45
13.	TSD03C1	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.1 SAU 2	100 MC	121,00000	55,18
14.	TSD07C1	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL. UDAREA PAM.NECOZ.GRAD.COMACT.97-98 %	100 MC	121,00000	1.106,86
15.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLIOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONE	24.210,00000	4,84
16.	IFB09D2	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN BALAST	MP	4.300,00000	8,27
17.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	1.307,00000	24,20
18.	PR02B1	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID DE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU POMPA	MC	2.045,00000	26,77
19.	214	BETON C16/20	MC	1.065,00000	278,30
20.	213	BETON C8/10	MC	930,00000	254,10

CATEGORIA DE LUCRARI : 009 - ZIDURI DE SPRIJIN DE RAMBLEU SI DEBLEU / OBIECTUL 002 - AAANEGRI

0	1	2	3	4	5	6
21.	PB06B1	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN CU POMPA	MC	10.220,00000	27,70	283.094,000
22.	1218	BETON MARFA C35/45	MC	10.220,00000	326,70	3.338.874,000
23.	TRA06A30	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	TONE	29.436,00000	24,20	712.351,200
24.	PC01A1	COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P	MP	27.936,00000	18,10	505.641,600
25.	IFB09E2	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25 CM DIN BALAST	MP	7.284,00000	10,39	75.680,760
26.	PE01C1	ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI ZID. SPIJ. D IN PIATRA BRUTA ROCA SEDIMENTARA	MC	1.800,00000	106,39	191.502,000
27.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	6.534,00000	24,20	158.122,800
28.	PF10A1	ROST VERTICAL DE SEPAR. INTRE DOUA ZIDARII ALATUR	MP	2.044,00000	33,11	67.676,840
29.	PF05A1	HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI	MP	15.002,00000	3,12	46.806,240
30.	IFF33A2	FILTRU MAT.SINT.NETESUT DREN CU/FARA SPRIJ AD 5 M	MP	19.538,00000	12,70	248.767,600
31.	IFF30E1	MONT.MAN TUB MAT PLASTIC TEREN UMID NATURALA. .	100 M	60,32000	445,54	26.874,973
32.	6704660	TUB RIFLAT PVC D 110 NI.4571 M STER		6.032,00000	8,47	51.091,040
33.	PD01A1	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPE,CADRE ETC.	KG	622.000,00000	0,37	230.140,000
34.	CZ0302B1	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM	KG	311.000,00000	5,87	1.825.570,000
35.	CZ0302E1	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16	KG	311.000,00000	5,93	1.844.230,000
36.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	622,00000	24,20	15.052,400
37.	DF09C1	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP C METRI CU LISA SI STILPI METALICI		3.020,00000	183,81	555.106,200
38.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	88,00000	24,20	2.129,600
39.	TSD01B1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SPARIM.BULG.TEREN MIJL.	MC	198,00000	4,25	841,500
40.	TSD04B1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	198,00000	10,56	2.090,880
41.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONE	357,00000	4,84	1.727,880
42.	TSA24A1	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW	ORA	1.072,00000	42,35	45.399,200
43.	CB47A1	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M	MP	2.154,00000	7,14	15.379,560
44.	7605	SCHELA MET.AUTORIDIC.CU 3 CASTELE LUNG.29M H=31M	ORE	100,00000	60,50	6.050,000

* TOTAL GENERAL

Lei : 12.017.939,723

PROIECTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD
 OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B
 [AAANEGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD
 OBIECTUL : 002 - MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450

FORMULAR F3 / Fila : 1

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL - OFERTA PENTRU
 CATEGORIA DE LUCRARI : 010 - GABIOANE DIN PIATRA BRUTA

Nr.	CAPITOLUL DE LUCRARI		U.M.	CANTITATEA	PRET UNITAR	TOTAL
Crt.	Simbol	Denumire			(Lei / U.M.)	(Lei)
1.	TSA01C1	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE	MC	471,00000	20,19	9.509,490
2.	TRI1AA01C3	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMP A SAU TEREN-AUTO CATEG.3	TONE	348,00000	4,87	4.129,760
3.	TSC03C1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU 100 MC UMIDITAT E.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 3		40,00000	255,92	10.236,800
4.	TSB18A1	SAP.STINCA IN SPATII LARGI CU CIOCAN DE ABATAJ PNE UMATIC SI UNELTE DE MINA,FARA EXPLOZ.IN R.S-DURA	MC	45,00000	107,17	4.822,650
5.	TSC35A32	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M	100 MC	40,45000	197,23	7.977,954
6.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONE	8.130,00000	4,84	39.349,200
7.	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	680,00000	6,03	4.100,400
8.	TSD04D1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV	MC	680,00000	9,45	6.426,000
9.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONE	1.224,00000	4,84	5.924,160
10.	TSE04A1	NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BU LDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2	100 MP	22,68000	13,61	308,675
11.	TSF01C1	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.I NTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,0-0,2M INTR.DULAPI	MP	2.502,00000	11,02	27.572,040
12.	IFB13A1	UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.	MC	3.731,00000	99,54	371.383,740
13.	IFI04A1	MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE MP METALICE LA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOANE.		16.300,00000	16,10	262.430,000
14.	IFI03C1	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.10 MM	KG	15.500,00000	8,29	128.495,000
15.	IFI03D1	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.12 MM	KG	15.500,00000	7,93	122.915,000
16.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	5.720,00000	24,20	138.424,000
17.	PE01C1	ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI ZID. SPIJ. D IN PIATRA BRUTA ROCA SEDIMENTARA	MC	1.396,00000	106,39	148.520,440
18.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	2.753,00000	24,20	66.622,600
19.	IFF33A1	FILTRU MAT.SINT.NETESUT DREN CU/FARA SPRIJ AD 7 M	MP	2.955,00000	14,74	43.556,700
20.	TSA24A1	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU ORA INFILTR.P UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW		520,00000	42,35	22.022,000
21.	TSE03C1	FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.TARE 100 MP		18,14000	236,83	4.296,096
* TOTAL GENERAL					Lei :	1.428.995,973



PERSOANA JURIDICA ACHIZITIOARE : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD
 OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B
 [AAANGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD
 OBIECTUL : 002 - MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450

FORMULAR F3 / Fila : 1

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL - OFERTA PENTRU
 CATEGORIA DE LUCRARI : 011 - PODETE

Nr.	CAPITOLUL DE LUCRARI		U.M.	CANTITATEA	PRET UNITAR	TOTAL
Crt.	Simbol	Denumire			(Lei / U.M.)	(Lei)
S E C T I U N E A T E H N I C A				SECTIONEA FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	6
1. GRUP CAPITOLE DE LUCRARI :						
1.	TSA01G2	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.IMBIB.CU MC APA ARUN C.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE		170,00000	38,29	6.509,300
2.	TSC04C1	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3	100 MC	17,00000	157,48	2.677,160
3.	TSC35A12	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M	100 MC	67,00000	197,23	13.214,410
4.	PJ06B1	DARINARE BET.ARM.PLATSLAJE,BOLTI,ARCE,CADRE,CUZIN. ZID.INTOARSE FARA EXPLOZ. CU CIOCAN AER COMPR.	MC	132,00000	186,23	24.532,360
5.	DE16B1	DEMONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0,100MC/BUC INCLUSI	BUC	62,00000	24,46	1.516,520
6.	TR11AA01C3	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	TONE	1.695,00000	4,87	8.254,650
7.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONE	13.755,00000	4,84	66.574,200
8.	TSF01B1	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.I NTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI	MP	96,00000	5,86	562,560
9.	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	400,00000	6,03	2.412,000
10.	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV	MC	400,00000	10,42	4.168,000
11.	TSD03C1	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.1 SAU 2	100 MC	36,00000	55,18	1.986,480
12.	TSD07C1	COMPACTAREA UMLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL. UDAREA PAM.NECOZ. GRAD.COMACT.97-98 %	100 MC	36,00000	1.106,86	39.846,960
13.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONE	7.330,00000	4,84	34.848,000
14.	TSA24A1	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU ORA INFILTR.P UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW		100,00000	42,35	4.235,000
15.	IFB09C2	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN BALAST	MP	5.737,00000	6,29	36.400,230
16.	IFB09D1	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN NISIP	MP	1.150,00000	11,50	13.225,000
17.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	1.312,00000	24,20	43.850,400
18.	PB02B1	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID DE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU PCM2A	MC	189,00000	26,77	5.059,530
19.	1206	BETON MARFA C16/20 - B 250 (Bc 20)	MC	176,00000	278,30	48.980,800
20.	213	BETON C8/10	MC	13,00000	254,10	3.303,300

CATEGORIA DE LUCRARI : 011 - PODETE / OBIECTUL 002 - AAANEGR1

0	1	2	3	4	5	6
21.	PB06B1	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN CU POMPA	MC	2.239,00000	27,70	63.405,300
22.	1208	BETON MARFA C25/30 - B 400 (Bc 30)	MC	1.410,00000	302,50	426.525,000
23.	222	BETON C20/25	MC	42,00000	290,40	12.196,300
24.	1218	BETON MARFA C35/45	MC	637,00000	326,70	273.447,900
25.	TRA06A30	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	TONE	5.948,00000	24,20	143.941,600
26.	IFF33A1	FILTRU MAT.SINT.NETESUT DREN CU/FARA SPRIJ AD 7 M	MP	1.592,00000	14,74	23.466,080
27.	IFB09E2	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25 CM DIN BALAST	MP	620,00000	10,39	6.441,800
28.	PE01C1	ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI ZID. SPIJ. D IN PIATRA BRUTA ROCA SEDIMENTARA	MC	155,00000	106,39	16.490,450
29.	IFB04B1	ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-100 KG/BUC EXEC PR IN ARUNCAREA LA PAT FUNDATIE.	MC	104,00000	93,15	10.207,600
30.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	718,00000	24,20	17.375,600
31.	PC01A1	COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII.RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P	MP	4.205,00000	18,10	76.110,500
32.	PD01A1	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPT,CADRE ETC.	KG	55.000,00000	0,37	20.350,000
33.	CZ0302B1	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONGT OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM	KG	28.000,00000	5,87	164.360,000
34.	CZ0302E1	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16	KG	27.000,00000	5,93	160.110,000
35.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	55,00000	24,20	1.331,000
36.	PF05M	HIDROIZOLATII LA PODETE	MP	2.305,00000	61,81	142.472,050
37.	DE16B1	MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0,100MC/BUC INCLUSIV	BUC	100,00000	24,46	2.446,000
38.	2804644	TUB BET.S.CIRC.TALPA CEP SI BUZA 800X1 S816	BUC	100,00000	337,20	38.720,000
39.	PI06A1	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAU PE PNEURI DE 9,9 TF	BUC	331,00000	249,48	32.577,880
40.	6425501	DALA DIN B.A.PT.POD L= 1M CLS.E DE INC.CENT.PR.PS-80/B	BUC	107,00000	484,00	51.788,000
41.	6424789	DALA D3 CRT.PT.POD SOS INT PREF.LUM=3,0M PR NR DP-80/D	BUC	12,00000	2.541,00	30.492,000
42.	6424806	DALA D4 CRT.PT POD SOS INT.PREF.LUM=4 M PR NR DP-80/D	BUC	13,00000	2.722,50	35.392,500
43.	6419069	TUB ADUCT. FREMO D=1000 P= 4 L=5 B600SBP ISLGC T2027	BUC	43,00000	2.178,00	93.654,000
44.	6424492	ARIPA B.A.PT.POD. A0 H= 2,0 M PR.NR.DP-80/D	BUC	18,00000	1.815,00	32.670,000
45.	6424521	ARIPA B.A.PT.POD. A1 H= 2,4 M PR.NR.DP-80/D	BUC	26,00000	2.208,25	57.414,500
46.	6425563	DALA DIN B.A.PT.POD L= 2M CLS.E DE INC.CENT.PR.PS-80/B	BUC	104,00000	1.452,00	151.008,000
47.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	840,00000	24,20	20.328,000
48.	IFF30E1	MONT.MAN TUB MAT PLASTIC TEREN UMID NATURALA. .	100 M	5,86000	445,54	2.610,864

CATEGORIA DE LUCRARI : 011 - PODETE / OBIECTUL 002 - AAANEGRI

0	1	2	3	4	5	6
49.	9000006	TUB RIFLAT D=110MM	METRI	586,00000	10,89	6.381,540
50.	DF09C1	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP C METRI CU LISA SI STILPI METALICI		168,00000	183,81	30.880,080
51.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	5,00000	24,20	121,000
52.	TSE03C1	FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.TARE 100 MP		16,74000	236,83	3.964,534
* TOTAL GENERAL					Lei :	2.560.853,418
						OBI - CAT : 002 - 011

CATEGORIA DE LUCRARI : 011 - PODETE / OBIECTUL 002 - AAANEGRI

Prezentul DEVIZ - OFERTA Contine 001 GRUPE CAPITOLE, 0052 CAPITOLE si 004 FILE, firt stersturi si / sau modificiri.

PROIECTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD
 OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B
 [AAANEGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD
 OBIECTUL : 002 - MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450

FORMULAR F3 / Fila : 1

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL - OFERTA PENTRU
 CATEGORIA DE LUCRARI : 012 - AMENAJARE ALBIE SI PRAG VALE

Nr.	CAPITOLUL DE LUCRARI		U.M.	CANTITATEA	PRET UNITAR	TOTAL
Crt.	Simbol	Denumire			(Lei / U.M.)	(Lei)
S E C T I U N E A T E H N I C A				SECTIUNEA FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	6
1. GRUP CAPITOLE DE LUCRARI :						
1.	TSC03C11	SAPAT.MSC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.CU UMIDITAT. NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 3 IN COND.GOSP.APE.	100 MC	15,12000	234,03	4.445.734
2.	TSA02C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE	MC	25,00000	29,39	763.880
3.	TR1AA01C3	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	TONE	47,00000	4,87	228.990
4.	TSC35A32	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M	100 MC	15,12000	197,23	2.982.118
5.	TRA01A05	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	TONE	2.759,00000	4,84	13.401.960
6.	TSE02C1	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE	100 MP	55,44000	101,22	5.611.637
7.	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	6,00000	6,03	36.180
8.	TSD04D1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV	MC	6,00000	9,45	56.700
9.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONE	11,00000	4,84	53.240
10.	PB02B1	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID DE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU POMPA	MC	2,00000	26,77	53.540
11.	213	BETON C8/10	MC	1,00000	254,10	254.100
12.	224	BETON C25/30	MC	1,00000	302,50	302.500
13.	PB06B1	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN CU POMPA	MC	9,00000	27,70	249.300
14.	1218	BETON MARFA C35/45	MC	9,00000	326,70	2.940.300
15.	TRA06A30	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	TONE	27,00000	24,20	653.400
16.	PC01A1	COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANGURI CU PLACAJ TIP P	MP	27,00000	18,10	488.700
17.	IFB09E2	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25 CM DIN BALAST	MP	8,00000	10,39	83.120
18.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	4,00000	24,20	96.800
19.	PF05A1	HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRAIURI	MP	16,00000	3,12	49.920
20.	IFF33A2	FILTRU MAT.SINT.NETESUT DREN CU/FARA SPRIJ AD 5 M	MP	19,00000	12,70	241.300
21.	IFF30E1	MONT.MAN TUB MAT PLASTIC TEREN UMID NATURALA. .	100 M	0,02000	445,54	8.911
22.	6704660	TUB RIFLAT PVC D 110 NI.4571 M STER		2,00000	8,47	16.940

CATEGORIA DE LUCRARI : 012 - AMENAJARE ALBIE SI PRAG VALE / OBIECTUL 002 - AAANEGRI

0	1	2	3	4	5	6
23.	PD01A1	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.	KG	300,00000	0,37	111,000
24.	CZ0302B1	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM	KG	300,00000	5,87	1.761,000
25.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	1,00000	24,20	24,200
* TOTAL GENERAL :					Lei :	34.915,254

OBI - CAT : 002 - 012
FORMULAR F3 / FILA : 3

CATEGORIA DE LUCRARI : 012 - AMENAJARE ALBIE SI PRAG VALE / OBIECTUL 002 - AAANEGRI

Prezentul DEVIZ - OFERTA Contine 001 GRUPE CAPITOLE, 0025 CAPITOLE si 003 FILE, firt stersturi si / sau modifictri.

PROIECTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD
 OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B
 [AAANEGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD
 OBIECTUL : 002 - MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450

FORMULAR F3 / Fila : 1

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL - OFERTA PENTRU
 CATEGORIA DE LUCRARI : 013 - AMENAJARE ALBIE CU ZIDURI SPRIJIN

Mr.	CAPITOLUL DE LUCRARI		U.M.	CANTITATEA	PRET UNITAR	T O T A L
Crt.	Simbol	Denumire			(Lei / U.M.)	(Lei)
S E C T I U N E A T E H N I C A				SECTIUNEA FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	6
1. GRUP CAPITOLE DE LUCRARI :						
1.	TSC03G1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU 100 MC UMIDITAT E NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3		17,00000	233,14	4.813,380
2.	TSA02C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ MC VERT.NESPR .IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE		170,00000	29,38	4.994,600
3.	TR11AA01C3	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	TONE	336,00000	4,87	1.490,220
4.	TSC35A32	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M	100 MC	17,00000	197,23	3.352,910
5.	TRA01A05	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	TONE	3.356,00000	4,84	16.291,440
6.	TSE02C1	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE	100 MP	4,15000	101,22	420,063
7.	TSF02G1	SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, 51-2,5M LA ADINC.6,01-8M;0,0-0,2M INTRE DULAPI	MP	1.121,00000	21,25	23.821,250
8.	TSE01C1	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE	100 MP	20,30000	148,34	3.021,452
9.	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	330,00000	6,03	5.004,900
10.	TSD04D1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA PIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV	MC	330,00000	9,45	7.843,500
11.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONE	1.494,00000	4,84	7.230,960
12.	IFB09D2	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN BALAST	MP	1.315,00000	8,27	8.394,050
13.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	334,00000	24,20	8.082,800
14.	PB02B1	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID DE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU POMPA	MC	344,00000	26,77	6.531,880
15.	214	BETON C16/20	MC	166,00000	278,30	46.197,800
16.	213	BETON C8/10	MC	78,00000	254,10	19.819,800
17.	PB06B1	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN CU POMPA	MC	1.238,00000	27,70	30.137,600
18.	1218	BETON MARFA C35/45	MC	1.238,00000	326,70	355.449,600
19.	TRA06A30	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	TONE	3.197,00000	24,20	77.367,400
20.	PC01A1	COSRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P	MP	2.241,00000	18,10	40.562,100
21.	IFB09E2	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25 CM DIN BALAST	MP	416,00000	10,39	4.322,240
22.	PE01C1	ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI ZID. SPIJ. D IN PIATRA BRUTA ROCA SEDIMENTARA	MC	104,00000	106,33	11.064,560

CATEGORIA DE LUCRARI : 013 - AMENAJARE ALBIE CU ZIDURI SPRIJIN / OBIECTUL 002 - AAANEGRI

0	1	2	3	4	5	6
23.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	375,00000	24,20	9.075,000
24.	PF10A1	ROST VERTICAL DE SEPAR. INTRE DOUA ZIDARII ALATUR	MP	155,00000	33,11	5.132,050
25.	PF05A1	HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI	MP	1.183,00000	3,12	3.690,960
26.	IFF33A2	FILTRU MAT.SINT.NETESUT DREN CU/FARA SPRIJ AD 5 M	MP	1.328,00000	12,70	16.865,600
27.	IFF30E1	MONT.MAN TUB MAT PLASTIC TEREN UMID NATURALA. .	100 M	5,48000	445,54	2.441,559
28.	6704660	TUB RIFLAT PVC D 110 NI.4571 M STER		548,00000	8,47	4.641,560
29.	PD01A1	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPT, CADRE ETC.	KG	46.000,00000	0,37	17.020,000
30.	CZ0302B1	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM	KG	23.000,00000	5,87	135.010,000
31.	CZ0302E1	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16	KG	23.000,00000	5,93	136.390,000
32.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	45,00000	24,20	1.113,200
33.	TSA24A1	EFUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU ORA INFILTR.P UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW		550,00000	42,35	27.951,000
34.	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	52,00000	6,03	313,560
35.	TSD04D1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV	MC	52,00000	9,45	491,400
36.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONE	94,00000	4,84	454,960
* TOTAL GENERAL :					Lei :	1.046.789,500
					OBI - CAT :	002 - 013

CATEGORIA DE LUCRARI : 013 - AMENAJARE ALBIE CU ZIDURI SPRIJIN / OBIECTUL 002 - AAANEGRI

Prezentul DEVIZ - OPERTA Contine 001 GRUPE CAPITOLE, 0036 CAPITOLE si 003 FILE, firt stersturi si / sau modifictri.

PROIECTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD
 OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B
 [AAANEGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD
 OBIECTUL : 002 - MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450

FORMULAR F3 / Fila : 1

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL - OFERTA PENTRU
 CATEGORIA DE LUCRARI : 014 - DIVERSE LUCRARI

CAPITOLUL DE LUCRARI				U.M.	CANTITATEA	PRET UNITAR	TOTAL
Crt.	Simbol	Denumire				(Lei / U.M.)	(Lei)
S E C T I U N E A T E H N I C A						SECTIUNEA	FINANCIARA
0	1	2	3	4	5	6	
1. GRUP CAPITOLE DE LUCRARI :							
1.	RPCT44A1	DESFACEREA IMPREJMUIRILOR DIN LEMN SIPCI DE 2 M IN ALTIME BATUTE PE LEMN ROTUND CU RECUP.MAT.*	METRI	17.834,00000		3,76	67.055,840
2.	RPCS12A1	MONTARE - REPOZITIONARE PARTIALA A IMPREJM.EXEC DIN BULUMACI ROTUNZI DIN LEMN BRUT (NUMAI MANOP.) M	METRI	17.834,00000		13,29	237.013,860
3.	XA03	RELOCARE CONDUCTE - 40 ML	LEI	15.000,00000		1,21	18.150,000
4.	XA02	MUTARE TROITA	LEI	1.500,00000		1,55	2.325,000
5.	XA03	MUTARE STALPI - 32 BUC	LEI	120.000,00000		1,21	145.200,000
						Lei :	469.674,901
* TOTAL GENERAL :							
OBI - CAT : 002 - 014							

CATEGORIA DE LUCRARI : 014 - DIVERSE LUCRARI / OBIECTUL 002 - AAANEGRI

Prezentul DEVIZ - OFERTA Contine 001 GRUPE CAPITOLE, 0005 CAPITOLE si 001 FILE, firi stersturi si / sau modifictri.

PROIECTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD
 OBIECTIVUL : MODERNIZARE DJ170 KM 13+450-24+450, NEGRILESTI - B
 [AAANEGRI] REAZA - LIM.JUD.MARAMURES, JUDET BISTRITA-NASAUD
 OBIECTUL : 003 - ORGANIZARE DE SANTIER

FORMULAR F3 / Fila : 1

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL - OFERTA PENTRU
 CATEGORIA DE LUCRARI : 001 - ORGANIZARE DE SANTIER

Nr.	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	CANTITATEA	PRET UNITAR (Lei / U.M.)	T O T A L (Lei)
Crt.	Simbol	Denumire			
S E C T I U N E A T E H N I C A				SECTIUNEA	FINANCIARA
0	1	2	3	4	5
1. GRUP CAPITOLE DE LUCRARI :					
1.	DB01A1	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	MP	160,00000	0,02 3,200
2.	PI06A1	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAU PE PNEURI DE 9,9 TF	BUC	4,00000	249,48 997,920
3.	6752	AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE	ORE	40,00000	363,00 14.520,000
4.	272	MODUL - CABINA PAZA	BUC	1,00000	9.680,00 9.680,000
5.	273	MODUL - MAGAZIE	BUC	1,00000	8.470,00 8.470,000
6.	274	MODUL - VESTIAR	BUC	1,00000	6.050,00 6.050,000
7.	270	PUBELE ECOLOGICE	BUC	1,00000	1.210,00 1.210,000
8.	EH07A1	ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE	KWH	10.000,00000	1,21 12.100,000
9.	XA01	DIFERENTE CHELTUIELI DE TRANSPORT	LEI	20.000,00000	1,21 24.200,000
10.	CO07B1	IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI ME TALICI H= 2,05 M	METRI	500,00000	87,38 43.690,000
11.	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	TONE	80,00000	18,15 1.452,000
12.	TSE04B1	NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BU LDOZ.PE TRACT.81-180CP IN TEREN CATEG.1 SI 2	100 MP	2,00000	8,51 17,020
13.	DA06A1	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA	MC	100,00000	53,14 5.314,000
14.	DA11B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNORIRE	MC	40,00000	98,04 3.921,600
15.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	300,00000	24,20 7.260,000
16.	DB02D1	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP	2,00000	146,42 292,840
17.	DB16D1	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA	MP	200,00000	2,91 582,000
18.	8000500	MIXTURA BA16	TONE	20,00000	290,40 5.808,000
19.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONE	20,00000	24,20 484,000
* TOTAL GENERAL :				Lei :	146.056,819
				OBJ - CAT :	003 - 001

CATEGORIA DE LUCRARI : 001 - ORGANIZARE DE SANTIER / OBIECTUL 003 - AAANEGRI

Prezentul DEVIZ - OFERTA Contine 001 GRUPE CAPITOLE, 0019 CAPITOLE si 002 FILE si / sau modifictri.

PROIECTANT

