

Numar deviz	Denumirea lucrării	Unitatea de masura	Cantitatea conform datelor din proiect	Pretunitate de masura, lei	Cost total lei
1.1.3	Finisari interioare				
1.1.4	Placarea tavanelor cu placi de gips carton gr.9,5 mm	m2	3416,69	507,39	1733575,00
1.1.5	TAVANE-Armstrong.	m2	1443,57	506,00	730640,00
1.1.6	Constructia sapei la pardoseli	m2	694,1	560,17	388814,00
1.1.10	Bloc usi interioare din MDF Bloc A	m2	2376,47	282,00	670165,00
1.1.11	Boc usa interioara din aluminiu pentru WC	m2	146,5	3002,00	439793,00
1.1.12	Placarea scarilor cu placi de gresie ceramica	m2	4,8	3034,00	14563,00
1.1.13	Casa scarii Balustradei din INOX	m2	61	1522,51	92873,00
1.1.14	Placarea pardoselilor cu gresie ceramica 600x600 mm	ml	50	1500,70	75035,00
	TOTAL DEVIZ	m2	694,31	601,46	417597,00
					4563055,00
	Costul direct total				
	Cheltuieli suplimentare:				4563055,00
	- transport 0.00%				0,00
	- regie 0.00%				0,00
	- rentabilitate 0.00%				0,00
	Energie electrica 0.00%				0,00
	Total:				4563055,00
	- TVA 0.00%				0,00
	Total cheltuieli				4563055,00

Intocmit: SRL "Agentinter"

Verificat: Consiliul Raional Glodeni

11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3416.69	8,2298	28118,675
					1,7298	5910,19
12	CN06A	Vopsitori interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3416.69	47,431	162057,023
					31,713	108353,49

Total ore manopera (ore)	14818,481
Total greutate materiale (tone)	8,2513

Total		1198571,673
Asigurari sociale si medicale	22.5000%	186486,711
Total		1385058,384
Cheltuieli de transport	10,0000%	36067,806
Total		1421126,19
Cheltuieli pentru depozitare	2.0000%	7213,561
Total		1428339,751
Cheltuieli de regie	14.5000%	207109,264
Total		1635449,015
Beneficiu de deviz	6.0000%	98125,985

Total General fara TVA	1733575,000
TVA (0%)	0
TOTAL GENERAL	1733575,000
Inclusiv salariu	828829,825

Intocmit:

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Formularul nr. 7

Obiectivul: [10] Lucrari civile la Liceul Teoretic "Vasile Coroban" din or.Glodeni Blocul "A"

Obiectul: 11.11 Lucrari de finisare Blocul A

Devizul: 11.4 Placarea tavanelor cu placi de gips carton gr.9.5 mm

Deviz local orientativ Nr. 1.1.4

Costul in preturi curente

Valoarea de deviz 730.446.000,00 lei

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din gips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata, suprafete tavanelor plane	m2	1443.57	230.48	332714.314
					115.32	166471.492
2	CK35D	D. bluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat.	buc	3892	9.7256	37852.335
3	CK35C	D. bluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat.	buc	2930	6.8426	20048.818
					6.3426	18582.318
4	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	1443.57	8.2298	11882.292
					1.7298	2467.237
5	CF17C	Diverse lucrari strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	177	22.8817	4049.557
					11.552	2041.164
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	177	40.1895	7110.534
					31.713	5610.297
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0.5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	177	24.7113	4363.893
					17.298	3081.748
8	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	1443.57	8.9798	12882.3
					1.7298	2467.237
9	CN56A	Vopsirea interioara cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	1443.57	55.451	80015.528
					31.713	45779.535

Total ore manopera (ore)	4398.5877
Total greutate materiale (tone)	0

Total		511014,146
Asigurari sociale si medicale	22.5000%	63551,828
Total		574565,974
Cheltuieli de transport	10.0000%	22855,512
Total		597421,485
Cheltuieli pentru depozitare	2.0000%	4571,102
Total		601992,587
Cheltuieli de regie	14.5000%	87288,925
Total		689281,513
Beneficiu de deviz	6.0000%	41164,488

Total General fara TVA	730446,000
TVA (0%)	0
TOTAL GENERAL	730446,000
Inclusiv salariul	282452,567

Intocmit:

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Formularul nr. 7

Obiectivul: [10] Lucrari civile la Liceul Teoretic "Vasile Coroban" din or.Glodenii Blocul "A"

Obiectul: 11.11 Lucrari de finisare Blocul A

Devizul: 1.1.5 Tavane ARMSTRONG

Deviz local Nr. 1.1.5

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 388 814,000 (Lei)


Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-gria.	m2	694,1	400,3009	277848,855
					126,852	88047,973

Total ore manopera (ore)	1527,02
Total greutate materiale (tone)	0

Total		277848,855
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	19810,794
Total		297659,649
Cheltuieli de transport	10,0000%	18961,077
Total		316620,725
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	3792,215
Total		320412,941
Cheltuieli de regie	14,5000%	46459,876
Total		366872,817
Beneficiu de deviz	6,0000%	21941,183

Total General fara TVA	388814,000
TVA (0%)	0
TOTAL GENERAL	388814,000
Inclusiv salariul	88047,973

Intocmit: 
(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: 
(functie, semnatura, numele, prenumele)

Formularul nr. 7

Obiectivul: [10] Lucrari civile la Liceul Teoretic "Vasile Coroban" din or.Glodeni Blocul "A"

Obiectul: 11.11 Lucrari de finisare Blocul A

Devizul: 11.6 Constructia sapei la pardosele

Deviz local orientativ Nr. 1.1.6

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 670 165,000 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
1	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	2376,47	18,9784	45101,598
					17,298	41108,178
2	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina	t	887,5	72,075	63966,563
					72,075	63966,563
3	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	887,5	64,0026	56802,308
					64,0026	56802,308
4	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	887,5	26,5	23518,75
					0	0
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 8 cm grosime	m2	2376,47	79,2598	188358,537
					40,362	95919,082
6	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	2376,47	37,6874	89563,071
					20,7576	49329,814

Total ore manopera (ore)	5326,4992
Total greutate materiale (tone)	0

Total		467310,826
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	69103,337
Total		536414,163
Cheltuieli de transport	10,0000%	13127,739
Total		549541,902
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	2625,548
Total		552167,45
Cheltuieli de regie	14,5000%	80084,28
Total		632231,73
Beneficiu de deviz	6,0000%	37933,27

Total General fara TVA	670165,000
TVA (0%)	0
TOTAL GENERAL	670165
Inclusiv salariul	307125,944

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formularul nr. 7

Obiectivul: [10] Lucrari civile la Liceul Teoretic "Vasile Coroban " din or.Glodeni Blocul *A*

Obiectul: 11.11 Lucrari de finisare Blocul A

Devizul: 11.8 Bloc de usa interioare din MDF Blocul A

Deviz local orientativ Nr. 1.1.10

ntocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 439.793.000 lei

Nr.	Simbol si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul I Usi din MDF				
1	RCs058 A	Demontari timplarie din lemn (usi, ferestre obloane, cutii ruluu, mastii etc.)	m2	146.55	36.9024	5408.047
					36.9024	5408.047
2	RpCU89 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	15	72.075	1081.125
					72.075	1081.125
3	TsH92B	Incercarea in auto: sol (pamint) cu bolovan , cu pietre	t	15	64.0026	960.039
					64.0026	960.039
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la o distanta de 5 km.	t	15	23.5	352.5
					0	0
5	CK25A	Usi interioare confectionate din MDF	m2	146.55	1803.4198	264281.172
					46.7046	6844.558
6	CF15A	Tencuiala interioare si exteroare solivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 T de 2 cm grosime medie la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	140	148.164	20742.968
					98.022	13723.08
7	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	140	6.7575	946.047
					2.883	403.62
8	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	140	29.9877	4198.278
					11.532	1614.48
9	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu.	m	165	40.0896	6614.784
					14.9916	2473.614
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	140	40.2289	5632.04

		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.			31,713	4439,82
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	140	23,2323	3252,516
					17,298	2421,72
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	140	8,2298	1152,172
					1,7298	242,172
13	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.	m2	140	35,6428	4989,992
					19,0278	2663,892
		TOTAL capitolul I Usi din MDF				319666,678
		Inclusiv salariul				42276,168

Total ore manopera (ore)		733,1975
Total greutate materiale (tone)		0
Total		319666,678
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	9512,138
Total		329178,815
Cheltuieli de transport	10,0000%	27686,187
Total		356865,002
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	5537,237
Total		362402,24
Cheltuieli de regie	14,5000%	52548,325
Total		414950,564
Beneficiu de deviz	6,0000%	24842,436

Total General fara TVA	439793,000
TVA (0%)	0
TOTAL GENERAL	439793,000
Inclusiv salariul	42276,168

Intocmit:

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Formularul nr. 7

Obiectivul: [10] Lucrari civile la Liceul Teoretic "Vasile Coroban" din or.Glodeni Blocul "A"

Obiectul: 1 Lucrari de finisare Blocul A

Devizul: 1.1.9 Bloc de usa din aluminiu la WC Bloc A

Deviz local orientativ Nr. 1.1.11

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 14 563,000 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RCs056 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rului, mastii etc.)	m2	4,8	36,9024	177,132
					36,9024	177,132
2	CK21A	Uși confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	4,8	2174,9922	10439,963
					54,777	262,93
3	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	1,96	148,164	290,402
					98,022	192,123

Total ore manopera (ore)	10,964
Total greutate materiale (tone)	0

Total		10907,496
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	173,851
Total		11081,346
Cheltuieli de transport	7,0000%	719,084
Total		11800,43
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	205,453
Total		12005,883
Cheltuieli de regie	14,5000%	1740,853
Total		13746,736
Beneficiu de deviz	6,0000%	816,264

Total General fara TVA	14563,000
TVA (0%)	0
TOTAL GENERAL	14563,000
Inclusiv salariul	632,184

Intocmit:

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Formularul nr. 7

Obiectivul: [10] Lucrari civile la Liceul Teoretic "Vasile Coroban " din or.Glodenl Blocul "A"

Obiectul: 11.11 Lucrari de finisare Blocul A

Devizul: 11.7 Placarea scarilor interioare Blocul A

Deviz local orientativ Nr. 1.1.12

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 92.873.000 (Lei).

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	61	18.9784	1157.631
					17.298	1055.178
2	RCsR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei cu cecapant.	m2	61	31.298	1909.178
					17.298	1055.178
3	RpCU09 C	Transportul cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	35	72.075	2522.625
					72.075	2522.625
4	TsH92B	Incercarea in autor: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	35	64.0026	2240.091
					64.0026	2240.091
5	Ts15JA5	Transportarea pamintului cu autobascu anta la distanta de 5 km.	t	35	26.5	927.5
					0	0
6	CN53A	Grinduirea suprafetelor treptelor	m2	42	8.9798	377.162
					1.7298	72.852
7	CN53A	Grinduirea suprafetelor planseului	m2	19	8.9798	170.616
					1.7298	32.809
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata ondulata fin	m2	61	79.2598	4834.349
					40.362	2461.292
9	CN53A	Amorsarea suprafetelor treptelor si planseului cu Betonocontact	m2	61	8.9798	547.758
					1.7298	295.31
10	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscata dimensiuni placi pina la 300 x 300 mm)	m2	19	367.1583	6975.367
					68.0388	1292.737
11	RpCM1	Placare la scari cu placute de gresie	m2	42	834.3731	35042.87

	8A	portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, inclusiv rostuirea cu chit, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit.			322,896	13561,632
12	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m	93	55,2696	5140,073
					14,9916	1394,219
13	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.	m	48,7	95,9215	4671,377
					49,011	2386,836

Total ore manopera (ore)	488,755
Total greutate materiale (tone)	0

Total		86518,587
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	6340,863
Total		72859,45
Cheltuieli de transport	10,0000%	3051,008
Total		75910,458
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	610,202
Total		76520,66
Cheltuieli de regie	14,5000%	11095,496
Total		87616,155
Beneficiu de deviz	6,0000%	5256,844

Total General fara TVA	92873,000
TVA (0%)	0
TOTAL GENERAL	92873,000
Inclusiv salarii	28181,613

Intocmit: _____
(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: _____
(functie, semnatura, numele, prenumele)

Formularul nr. 7

Obiectivul: [10] Lucrari civile la Liceul Teoretic "Vasile Coroban " din or.Gloden Blocul "A"

Obiectul: 1 Lucrari de finisare Blocul A

Devizul: [1.1.13] Casa scarii Balustrada din INOX

Deviz local orientativ Nr. 1.1.13

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 75 035,789 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CG06A	Balustrada din INOX	m	50	1104	55200
					0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total	55200
Cheltuieli de transport	10.0000%
Total	60720
Cheltuieli pentru depozitare	2.0000%
Total	61824
Cheltuieli de regie	14.5000%
Total	70788,48
Beneficiu de deviz	6.0000%
	4246,52

Total General fara TVA	75035,000
TVA (0%)	0
TOTAL GENERAL	75035,000
Inclusiv salariul	0

Intocmit: _____
(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: _____
(functie, semnatura, numele, prenumele)

Formularul nr. 7

Obiectivul: [10] Lucrari civile la Liceul Teoretic "Vasile Coroban " din or.Gloden Blocul "A"

Obiectul: 11.11 Lucrari de finisare Blocul A

Devizul: 11.10 Placarea pardoselilor cu gresie ceramica 600x600

Deviz local orientativ Nr. 1.1.14

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 417 597,000 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
1	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv.	m2	694,31	413,9705	287423,858
					144,15	100084,787
2	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu	m	120	82,9665	9955,98
					49,011	5881,32

Total ore manopera (ore)	1837,775
Total greutate materiale (tone)	0

Total		297379,838
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	23842,374
Total		321222,212
Cheltuieli de transport	10,0000%	19039,434
Total		340261,646
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	3807,887
Total		344069,533
Cheltuieli de regie	14,5000%	49890,082
Total		393959,615
Beneficiu de deviz	6,0000%	23637,385

Total General fara TVA	417597,000
TVA (0%)	0
TOTAL GENERAL	417597,000
Inclusiv salariul	105966,107

Intocmit: _____
(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: _____
(functie, semnatura, numele, prenumele)